



NOTAT

Dato: 04.12.2019

Arkivkode:

J.postID: 2019268442

Arkivsaksnr: 19/25968

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Til: | | | |
| Formannskapet | | | |

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: **HP 2020-23 - Spørsmål om kostander ved kommunalt vann til Lilløyplassen på Fornebu**

Formannskapet ba under behandling av Handlingsprogrammet 2020-2023 om et estimat på hva det vil koste å fremføre kommunalt vann til Lilløyplassen på Fornebu.

Kommunedirektørens svar:

Totalt vil det anslagsvis koste ca. kr 2,2 mill. inkl. mva. å fremføre kommunale vann- og spillvannsledninger til Lilløyplassen. I tillegg vil det påløpe noen årlige driftskostnader, da det her vil kreve en pumpeløsning for spillvannet.

Arbeidene med grøft langs turvei F3 på Lilleøya gravlund er allerede ferdigstilt og det er også lagt om en høyspentledning som nå ligger i veien og blir satt i drift i løpet av kort tid. Det er denne turveien som er adkomstveien frem til Lilløyplassen. Turveien må da eventuelt graves opp på nytt for å få frem helårs vann- og spillvannsledninger.

Ny vann- og spillvannsledning må hentes fra eksisterende nett. Dette vil gi en grøftelengde på ca 450 meter. På deler av traseen ca 30 meter, er det fjell som må sprenges for at ledningen skal ligge frostfritt. Graving vil kunne berøre et vernet område slik at det må søkes fylkesmannen og tillatelse for å få grave/sprenge.

Det ligger en 50 mm. sommervannledning som går til vannspeilet på gravlunden, denne passerer ca. 30 meter fra Lilløyplassen. Om den har kapasitet til å ta med seg Lilløyplassen er usikkert og må beregnes. Denne vil kun gi sommervann til yttervegg. Da en ikke kan legge inn vann i huset uten også å ha spillvannsledning.
