



Til naboer, foresatte og brukere
av området ved Eiksmarka skole

Deres ref.:

Prosjekt:
1001515

Dato:
05.10.2026

Informasjonsskriv

Fornyng av vannledning ved Eiksmarka skole

Bærum kommune skal fornye 312 meter av den eksisterende vannledningen ved Eiksmarka skole. Ledningen har en diameter på 300 mm og er fra 1928. Arbeidene skal bidra til en trygg og robust vannforsyning. Brevet gir informasjon om arbeidene og hvordan adkomst og bruk av området blir berørt.

Hva skal utføres

Vannledningen fornyes ved utblokking, en NoDig-metode der en ny ledning trekkes inn i den eksisterende traseen. Metoden begrenser gravingen langs traseen, men det må graves grøper ved innføring og trekking av rørene og ved tilkoblinger. Ny ledning blir et 355 mm PE-rør med beskyttelseskappe. Arbeidet deles i to strekk på henholdsvis 205 og 107 meter.

Det etableres også en ny vannledning med diameter 355 mm fra området ved kum 15789. Kum 19968 fjernes, og det etableres ny vannkum og overvannskum ved kum 15789. Ventiler og tilkoblinger i berørte kummer skiftes, og ledningen kobles til eksisterende vannledning mot Griniveien. På strekk 2 trekkes også en stikkledning i et varerør. Arbeidene berører grøntareal på eiendom 34/508 og kommunal eiendom. Braathen Landskapsentreprenør AS utfører arbeidene.

Oppstart og fremdrift

Planlagt oppstart er i midten av oktober 2026. Arbeidene gjennomføres i to faser. Fase 2 starter når den nye vannledningen fra fase 1 er satt i drift. Endelig fremdrift og ferdigdato avklares med entreprenøren. Berørte vil få informasjon om vesentlige endringer.

Ordinær arbeidstid er kl. 07.00 til 17.00. Arbeid som må utføres utenfor dette tidsrommet, avtales og varsles særskilt. Støy, anleggstrafikk og midlertidige begrensninger i bruken av utearealene må påregnes.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Brambanigården
Postboks 700

Org. nr: 997887867
Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Vannforsyning under arbeidene

Bygget ved grusbanen får midlertidig vannforsyning under utblokkingen. Øvrige tilkoblinger planlegges holdt i normal drift. Nødvendige vannavslag og kumarbeider avtales utenfor skolens og barnehagens åpningstid og etter nærmere avtale med kirken. Berørte varsles særskilt før vannet stenges.

Entreprenøren oppgir kontaktperson og vakttelefon for feil eller lekkasjer før den midlertidige vannforsyningen tas i bruk. Midlertidige rør og koblinger skal beskyttes mot påkjørsel og legges slik at de ikke skaper snublefare.

Trafikk og sikker ferdsel

Gravegropen ved kum 21851 medfører stenging av Niels Leuchs vei. Tidspunkt, varighet og omkjøring varsles før stengingen og skiltes på stedet. Det blir etablert trygge, fysisk atskilte gangpassasjer forbi arbeidsområdet og ved rundkjøringen.

En av skolens adkomster og deler av utearealet må stenges eller legges om. Alternativ skoleadkomst etableres før eksisterende adkomst stenges. Arbeidsområder, gravegroper og rørlagring sikres med gjerder. Følg skilting og anvisninger, og hold barn utenfor avsperrede områder.

Midlertidig kjørevei og lekeområde

Det planlegges en midlertidig kjørevei over grøntarealet ved skolen, blant annet for varelevering. Adkomst for brannbil og andre utrykningskjøretøy skal opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Bruk av den midlertidige veien som utrykningsadkomst, samt nødvendig bæreevne og utforming, avklares før adkomsten legges om.

Kjøreveien skilles fysisk fra gangarealer og lekeområdet. Varelevering og anleggstransport planlegges utenom friminutt og tidene med størst ferdsel av skolebarn. Nødvendige kryssinger styres av hjelpemann, og rygging skjer med ryggevakt.

Sikkerhetssonene rundt de to Supernova-lekeapparatene skal ivaretas. Dersom kjøreveien eller avskjermingen berører sikkerhetssonene, stenges apparatene med fysisk sperring. Ved tilsøling eller skade på lekeplassbarken holdes apparatene stengt til fallunderlaget er tilbakeført og kontrollert.

Overvann og istandsetting

Arealet kan bli svært vått og sølete ved nedbør. Overvannsrenna skal holdes fungerende, og det skal hindres at søle og masser trekkes ut i skolegården og på grusbanen. Kjørevei og gangarealer vedlikeholdes og kontrolleres, også etter nedbør og frost.

Berørte grøntarealer, overvannsrenne og lekeplassbark tilbakeføres til tilsvarende stand. Dersom plen ikke kan etableres tilfredsstillende før vinteren, sikres arealene gjennom vinteren og ferdigstilles til våren. Ferdigplen vurderes i samråd med utomhusforvalter. Sikker gangadkomst og utrykningsadkomst skal opprettholdes også i denne perioden.

Kontakt og videre informasjon

Skolen, barnehagen, kirken og øvrige berørte informeres om faseendringer, vannavslag og endringer i adkomst. Kartet på neste side viser ledningstraseene og gravegroper. Følg lokal skilting for gangadkomst og omkjøring.

Bærum kommune: Hans Antin, byggeleder VA

Telefon 944 30 570 E-post hans.antin@baerum.kommune.no

Entreprenør: Øyvind Sleire Haugen, anleggsleder, Braathen Landskapsentreprenør AS

Telefon 479 05 589 E-post oyvind.haugen@landskap.no

Vi takker for forståelsen og samarbeidet, og beklager ulempene arbeidene medfører.

Med hilsen

Bjørn Moflag
prosjektleder

Vedlegg:

Kart over ledningstraseer og gravegroper, Eiksmarka skole 300 VL

Kart over ledningstraseer og gravegroper

Gult felt viser strekk 1 på 205 meter. Rødt felt viser strekk 2 på 107 meter. Den blå linjen viser den nye vannledningen med diameter 150 mm.

